

南京市建设工程施工图设计文件数字化审查 整改回复须知

1、整改回复分专业（人防专项审查意见既对人防回复，又要分解到各个专业回复）进行，各个专业均需填写整改回复单，“回复意见”栏应明确整改措施；

2、整改回复应根据审查意见，在报审版本内对图纸进行修改并签署修改时间，不得以“修改通知单”或“变更通知单”的形式进行整改；

3、整改回复包括整改回复单、新版图纸目录、修改图纸、新增图纸、补充计算书等材料，以上文件应分别推送至相应文件夹（整改回复单、补充计算书等资料推送至资料文件夹）；

4、审查意见应逐条回复，一一对应。需出修改图纸的，应在“回复意见”栏中明确其图纸编号（如：整改，详见建施 03a）；

5、由其它专业（含人防专项审查）审查意见关联本专业需做修改的，在本专业整改回复单中应增加“五、关联意见”和“五、关联整改”内容，并须明确整改措施，且对本专业相关图纸进行修改；

6、根据人防专项审查意见需对图纸修改的，在相关专业中统一完成；

7、审查意见表述为“XXXX,不符合 XXXX,其它需自查”的，说明该问题可能在设计图纸中多处存在，设计人员须对图纸做全面梳理查找并整改到位，设计单位对图纸未整改到位产生后果的负相应责任；

8、需出修改图纸、补充图纸的，应同时编制新版图纸目录，图

纸目录中应包含原有效图纸、修改图纸、补充图纸等内容；

9、整改回复中含有与审查意见无关修改内容的，不予受理，但其它专业修改关联本专业做相应修改的除外，此类修改属于“五、关联整改”内容，需在整改回复单以及图纸目录“备注”栏中说明情况；

10、整改回复单需注明第几次回复；

11、整改回复经复审仍不符合要求，应根据复审意见再作新一轮整改，要求同上；

12、设计单位整改回复格式不符合要求的，不予受理；

13、数字化审查整改回复单参考样式见附件 1、附件 2，新版图纸目录参考样式见附件 3。

南京市建设工程施工图设计文件 数字化审查整改回复单【参考式样】

项目名称:
设计单位:

审查意见书编号:
专 业: 建筑

审查意见			回复意见				
<p>一、强制性条文: 1、地下一层第五防火分区疏散走道宽度小于 1.1 米, 不符合 GB50016-2014 第 5.5.18 条</p> <p>二、审查要点:</p> <p>三、消防安全性:</p> <p>四、其它: 1、缺少楼梯 4 详图</p> <p>五、关联意见: 1、根据人防专项审查意见: 防护单元 A 被隔墙分成两部分, 连接口仅 u 轴交 11 轴处仅设一道 1.1 米宽门, 南侧大部分掩蔽空间疏散宽度不够。 2、根据暖通专业审查意见, 十一层需设置排烟机房。</p>			<p>一、强制性条文: 1、整改, 详见建施 02a</p> <p>二、审查要点:</p> <p>三、消防安全性</p> <p>四、其它: 1、整改, 补充图纸, 详见建施 10, 关联图纸建施 04a</p> <p>五、关联整改: 1、整改, 详见建施 07a</p> <p>2. 增设排烟机房, 平面相应修改, 详见建施 05a;。</p>				
本专业签字栏			各专业负责人会签栏				
设计人	校对入	审核人	建筑	结构	给排水	电气	暖通
注意事项							

南京市建设工程施工图设计文件 数字化审查整改回复单【参考式样】

项目名称:

审查意见书编号:

设计单位:

专 业: 人防专项

审查意见	回复意见										
<p>一、防护:</p> <p>1、防护单元 A 被隔墙分成两部分, 连接口仅 u 轴交 11 轴处仅设一道 1.1 米宽门, 南侧大部分掩蔽空间疏散宽度不够。</p> <p>二、防化:</p> <p>1、水施 06: S/01, N/01 处市政给水管道穿越人防外墙处防护密闭预埋管位置不对。</p>	<p>一、防护:</p> <p>1、整改, 详见建施 07a</p> <p>二、防化:</p> <p>1、整改, 详见水施 06a</p>										
项目负责人	各专业负责人会签栏										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">建筑</td> <td style="width: 16.6%;">结构</td> <td style="width: 16.6%;">给排水</td> <td style="width: 16.6%;">电气</td> <td style="width: 16.6%;">暖通</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	建筑	结构	给排水	电气	暖通					
建筑	结构	给排水	电气	暖通							
注意事项											

注释:

1、人防专项审查给出各专业综合审查意见, 各专业设计师分别对本专业相关审查意见进行回复并签字确认;

2、需要修改的, 在本专业整改回复单(附件 1)“五、关联整改”中回复整改措施, 并对本专业相关图纸进行修改, 本专业修改关联到其它专业的, 须告知其它专业做相应修改。

附件 3:

图 纸 目 录【参考式样】

序号	图号	图纸名称	出图时间	备注
1	建施 01	建筑设计说明	2019/3/1	
2	建施 02a	建筑总平面图	2019/7/1	替代建施 02
3	建施 03a	一层平面图	2019/7/1	替代建施 03
4	建施 04b	二-十层平面图	2019/8/1	替代建施 04
5	建施 05a	十一层平面图	2019/7/1	暖通专业增加机房, 平面相应调整, 替代建施 05
6	建施 06	屋顶平面	2019/3/1	
7	建施 07a	地下一层平面图	2019/7/1	加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度, 以修改图“建施 07a”替代原设计图“建施 07”
8	建施 08	楼梯详图	2019/3/1	
9	建施 09	门窗详图	2019/3/1	
10	建施 10	楼梯 4 详图	2019/7/1	补充图纸, 关联图纸建施 04a

注: 本目录为根据图审意见修改后的图纸目录, 被替代图纸均为无效图纸。

注释:

1、根据审查意见, 修改总平面图, 以修改图“建施 02a”替代原设计图“建施 02”;

2、根据审查意见, 修改二-十层平面图, 以修改图“建施 04a”替代原设计图“建施 04”, 经复审仍不满足要求, 进一步整改后, 以“建施 04b”替代原设计图“建施 04”;

3、根据暖通专业审查意见, 需设置排烟机房, 以修改图“建施 05a”替代原设计图“建施 05”;

4、根据人防专项审查意见, 加大地下一层南侧部分掩蔽空间疏散宽度, 以修改图“建施 07a”替代原设计图“建施 07”;

5、根据审查意见, 补充缺楼梯 4 详图, 图号续编为“建施 10”。